

Заместителю Главы города по
жилищно-коммунальному хозяйству-
председателю Комитета ЖКХ г.
Новокузнецка Безгубову А.А

От Фараздовой Анны
Евгеньевны

Проживающего(щей) по адресу:

г. Новокузнецк
пр. Шахтеров 24-21


Контактный телефон:

8-951-587-0399

Сопроводительное письмо Обращение

Передаю план подготовки к
оптопечечному сезону 2026-2027г.
многоквартирного дома
по адресу г. Новокузнецк,
проспект Шахтеров 24.

Тен "Шахтеров, 24".



Дата: 12.03.2026г.
Подпись: Сел

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТСН Шахтеров,24

Е.А. Казазаева

" " 2026 г

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО в части технических мероприятий

Хендогин А.В.

000-474-

" " 02 2026 г

**План подготовки к отопительному периоду 2026-2027гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк , проспект Шахтеров,24**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Кемеровская область - Кузбасс, г.Новокузнецк, проспект Шахтеров,24		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ТСН "Шахтеров,24" 654084, Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект Шахтеров,24 пом.21, 8-951-587-0399		
3	Год постройки	1984		
4	Теплоснабжающая организация	Кузнецкая ТЭЦ		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	18.05.2026	Филин А.В.	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	18.05.2026	Филин А.В.	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	18.05.2026	Филин А.В.	

1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	18.05.2026	Филин А.В.	
1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	18.05.2026	Филин А.В.	
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации	19.05.2026	Филин А.В.	В соответствии с графиком
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе		Е.А. Казазаева	
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 31.08.2026	Е.А. Казазаева	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 31.08.2026	Е.А. Казазаева	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2026	Е.А. Казазаева	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2026	Е.А. Казазаева	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2026	Е.А. Казазаева	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2026	Е.А. Казазаева	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2026	Е.А. Казазаева	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2026	Е.А. Казазаева	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 10.09.2026	Е.А. Казазаева	