

Товарищество собственников жилья «Горняк»

ИНН/ 4221018677

КПП 422101001

АБ «Кузнецкбизнесбанк»

р/сч. 40703810200000000354

e-mail-tsg71-2005@yandex.ru

654025 РОССИЯ г.Новокузнецк

ул. Зыряновская 80

г.Новокузнецк

ОГРН 1064221000469

тел; 8-904-962-2451

Исх. 2 от 18.04 2025г

г. Новокузнецк

В Комитет ЖКХ г.Новокузнецка

Сопроводительное письмо

ТСЖ Горняк направляет в комитет ЖКХ г Новокузнецк следующие документы:

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026г МКД по Адресу ул.Зыряновская д.80

Просим разместить данную информацию на сайте комитета ЖКХ Г.Новокузнецка т.к у ТСЖ «Горняк» нет собственного сайта

Председатель ТСЖ «Горняк»



Сыроватская Т.Н.

Комитет жилищно-коммунального
хозяйства администрации
г.Новокузнецка

Вх. № 4869 от 24.04.25

УТВЕРЖДАЮ

Председатель ТСЖ "Горняк"

Т.Н. Сыроватская

" " 2025г.

СОГЛАСОВАНО

представитель ЕТО в части технических мероприятий

Росакина С.В.

" " 2025г.

**План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг
многоквартирного дома по адресу г. Новокузнецк Зыряновская,80**

№ п/п	Наименование	Сведения		
1. Общие сведения				
1	Адрес многоквартирного дома	Кемеровская область - Кузбасс, г.Новокузнецк, ул.Зыряновская,80		
2	Организация, осуществляющая управление многоквартирным домом	ТСЖ "Горняк" Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.Зыряновская,80 кв 3, +79050791538		
3	Год постройки	1971		
4	Теплоснабжающая организация	Зыряновская районная котельная		
№	Организационные и технические мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Примечания
2. Технические мероприятия				
1.1	Ревизия ИТП и системы теплоснабжения, в том числе: замена неисправной запорной арматуры, уплотнение резьбовых и фланцевых соединений, прочистка грязевиков и фильтров, ревизия элеваторов (при наличии), ремонт насосного оборудования (при необходимости), восстановление тепловой изоляции (при необходимости), предварительная опрессовка.	06.07.2025	А.В.Филин	
1.2	Промывка системы отопления МКД и ИТП	06.07.2025	А.В.Филин	
1.3	Осмотр запорной и регулирующей арматуры, в т.ч. воздушников и спускников, наличия теплоизоляции и неповреждённых пломб, установленных теплоснабжающими организациями с составлением акта.	06.07.2025	А.В.Филин	

1.4	Замена контрольно-измерительных приборов в ИТП (кроме оборудования общедомовых приборов учёта тепловой энергии)	06.07.2025	А.В.Филин	
1.5	Выполнение рекомендаций выданных единой теплоснабжающей организацией	06.07.2025	А.В.Филин	
1.6	Промывка и гидравлические испытания в присутствии представителя теплоснабжающей организации		А.В.Филин	В соответствии с графиком
1.7	Осмотр вентиляционных каналов, в том числе			
1.7.1	Провести проверку и прочистку вентиляционных каналов	до 31.08.2025	Т.Н.Сыроватская	
1.7.2	Ремонт вентиляционных каналов	до 31.08.2025	Т.Н.Сыроватская	

3. Организационные мероприятия

2.1	Подготовка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг. в ЕТО	30.04.2025	Т.Н.Сыроватская	
2.2	Приказ о создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.	до 15.08.2025	Т.Н.Сыроватская	
2.3	Подготовка организационно-распорядительных документов в соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 13.11.2024 №2234	до 15.08.2025	Т.Н.Сыроватская	
2.4	Подготовка акта выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил № 170	до 15.08.2025	Т.Н.Сыроватская	
2.5	Подготовка оценочного листа для расчёта индекса готовности к отопительному периоду	до 15.08.2025	Т.Н.Сыроватская	
2.6	Подготовка и представление на подписание представителю теплоснабжающей организации акта проверки технической готовности теплотребляющей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025	Т.Н.Сыроватская	
2.7	Передача оценочного листа с подтверждающими документами в комиссию, для получения паспорта готовности объекта к отопительному периоду	до 15.09.2025	Т.Н.Сыроватская	